

# 工事数量総括表(本01)

工事名	貴船川大規模特定河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート橋上部		式		1			
PC橋工		式		1			
PCR桁製作工		式		1			
PCR桁製作工		本		47			
捨てルーフ製作工		m		34.6			
推進仮設工		式		1			
据付ゲージ工		式		1			
架台・反力工		式		1			
反力杭工		式		1			
推進機設置工		式		1			
PCR桁推進工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	貴船川大規模特定河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
推進工(夜間線閉作業)	上床部・側壁1段目	式		1			
推進工(夜間線閉作業)	側壁2段目以降	式		1			
PCR桁仮受材		式		1			
機械器具損料		式		1			
燃料費		式		1			
PCR桁取卸し工		式		1			
捨てルーフ中詰め工		式		1			
PCR桁接合工(フロック桁接合)		式		1			
PCRフロック桁接合工(上床ルーフ)	37主桁 夜間作業	式		1			
PCRフロック桁接合工(側壁ルーフ)	10主桁 夜間作業	式		1			
PCR桁継手工(主桁接合)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	貴船川大規模特定河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
上床ルーフ継手工		式		1			
側壁ルーフ継手工		式		1			
継手部目地工		式		1			
上床版部目地工		式		1			
側壁部目地工		式		1			
目地工(材料費)		式		1			
止水工		式		1			
防水工	ゴムアスファルト系	式		1			
桁端防水工		m2		122			
排水装置工		式		1			
排水装置工		箇所		22			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	貴船川大規模特定河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
架設支保工(固定)		式		1			
支保		式		1			
PCR主桁製作工		式		1			
コンクリート	(18)-2 早強40-12-25	m <sup>3</sup>		964			
鉄筋	SD345 D25～D13	t		75.21			
PCケーブル	12S15.2	m		2,378			
PC緊張	12S15.2	ケーブル		52			
鏡切工		式		1			
鏡切工		式		1			
仮設工		式		1			
仮橋・仮栈橋工	山側	式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	貴船川大規模特定河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋脚	設置	式		1			
橋脚	撤去	式		1			
仮橋上部	設置	式		1			
仮橋上部	撤去	式		1			
覆工板	設置	式		1			
覆工板	撤去	式		1			
仮設高欄	設置	式		1			
仮設高欄	撤去	式		1			
仮栈橋材料費(山側)		式		1			
仮橋・仮栈橋工	海側	式		1			
橋脚	設置	式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	貴船川大規模特定河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋脚	撤去	式		1			
仮橋上部	設置	式		1			
仮橋上部	撤去	式		1			
覆工板	設置	式		1			
覆工板	撤去	式		1			
仮設高欄	設置	式		1			
仮設高欄	撤去	式		1			
仮栈橋材料費(海側)		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
鏡面工	山側 設置	式		1			
鏡面工	海側 設置	式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	貴船川大規模特定河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
盛土工		式		1			
鏡面工	山側 撤去	式		1			
鏡面工	海側 撤去	式		1			
タワヤ-工		組		112			
橋梁下部		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		5,400			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	式		1			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	貴船川大規模特定河川工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
地盤改良工		式		1		
固結工		式		1		
薬液注入		本		76		
橋台工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	式		1		
埋戻し	土質:土砂	式		1		
基面整正		式		1		
掘削補助機械搬入搬出		式		1		
場所打杭工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	貴船川大規模特定河川工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
場所打杭(AD1)	杭径:1,200mm, 杭長(設計長):19m	本		12		
場所打杭(AD2)	杭径:1,200mm, 杭長(設計長):25m	本		12		
場所打杭(AU1)	杭径:1,200mm, 杭長(設計長):15m	本		12		
場所打杭(AU2)	杭径:1,200mm, 杭長(設計長):16.5m	本		12		
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3		27		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		27		
橋台躯体工		式		1		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュ40~0, 敷厚:17.5cmを超え20.0cm以下	m2		400		
均しコンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉18-8-40, 敷厚:10cm	m2		400		
コンクリート	(16)-2 30-12-25	m3		1,465		
鉄筋	SD390 D38~D16	t		476.91		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	貴船川大規模特定河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
型枠	型枠の種類:一般型枠	式		1			
足場	安全柵:有り	式		1			
背面恒久排水工		式		1			
恒久排水工		箇所		16			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
植生シート		m2		140			
擁壁工		式		1			
補強土壁工(AD1)		式		1			
補強土壁基礎		m		12			
補強土壁		m2		957			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	貴船川大規模特定河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
壁面工		式		1			
天端手摺		m		11			
補強土壁工(AD2)		式		1			
補強土壁基礎		m		8			
補強土壁		m2		474			
壁面工		式		1			
天端手摺		m		7			
補強土壁工(AU1)		式		1			
補強土壁基礎		m		16			
補強土壁		m2		595			
壁面工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	貴船川大規模特定河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
天端手摺		m		15			
補強土壁工(AU2)		式		1			
補強土壁基礎		m		5			
補強土壁		m2		237			
壁面工		式		1			
天端手摺		m		4			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		式		1			
埋戻し		式		1			
側溝工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	貴船川大規模特定河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
プレキャストU型側溝	B300	m		39			
自由勾配側溝	B300-H700	m		21			
蓋版		枚		90			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち集水柵	SM-B800-H1000	箇所		5			
蓋版		枚		5			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し		m3		158			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	無筋Co殻	m3		147			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	貴船川大規模特定河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻処分	無筋Co殻	m3		147			
殻運搬	鉄筋Co殻	m3		11			
殻処分	鉄筋Co殻	m3		11			
現場発生品運搬	スクラップ	式		1			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
AD1橋台土留工	設置	式		1			
AD1橋台土留工	撤去	式		1			
AD2橋台土留工	設置	式		1			
AD2橋台土留工	撤去	式		1			
AU1橋台土留工	設置	式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	貴船川大規模特定河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
AU1橋台土留工	撤去	式		1			
AU2橋台土留工	設置	式		1			
AU2橋台土留工	撤去	式		1			
防護施設工		式		1			
線路進入防止柵工		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	貴船川大規模特定河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設材運搬費		式		1			
安全費		式		1			
安全管理員		式		1			
技術管理費		式		1			
仮土留計測	線路側矢板4箇所	式		1			
仮土留計測	橋台構築用土留め4箇所	式		1			
軌道変位計測		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費(率計上)		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	貴船川大規模特定河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			