管内概要

令和５年度

国道279号 むつ南バイパス開通（令和5年3月25日）

青森県 下北地域県民局 地域整備部

地域の概要

下北地域は、青森県の最北部に位置し、四方を海に囲まれ、海に突き出た特徴的な地形から「まさかり半島」と呼ばれています。面積は 1,416 平方キロメートルと県土の約15%を占め、急峻な山地が海岸まで迫り、平野部の少ない地形であり、約83%が森林です。

地域内でも場所により気候が異なっており、陸奥湾に面している西通りでは、夏は暑く、冬は雪が多く、一方、津軽海峡に面している北通りでは、冬に海峡から吹き付ける風が強く偏東風（ヤマセ）の影響で涼しく、山間部では降雪量及び積雪量が多いが、沿岸部では少ない、といった特徴となります。

下北地域の産業としては、まず観光が挙げられ、観光資源が豊富で、2016 年には、下北ジオパークが日本ジオパークとして認定され、下北を代表する景勝地を含む16のジオサイトからなり、地域一帯が学術的な観点から高く評価され、大地、自然、生活、文化を学び、楽しめるジオパークとして、下北ジオパーク推進協議会が中心となり活用・研究・保全活動を展開しています。

また、良好な漁場を有することから、漁業が盛んであり、マグロ、キアンコウ、ヒラメ、サケ、タラ、コンブなど多種多様な水産物が水揚げされており、全国的に知名度の誇る大間マグロに続き、風間浦鮟鱇、海峡サーモンなどのブランドの確立を目指しています。

さらに、下北地域には、3箇所の原子力発電施設の立地が進められ、このため、原子力施設の安全確保対策と防災対策が推進されています。

このような中で、地域整備部では、【下北地域の物流・観光を支える社会基盤づくりと災害に強い地域づくり】を軸に事業を展開するとともに、原子力施設の大規模・複合災害に備えた【広域避難路計画】に基づく道路整備が必要とされており、下北半島縦貫道路（R279）のむつ南・奥内バイパス整備や R279 風間浦バイパス整備等に取り組んでいます。

■ 管内市町村概要

	面積(㎢)	人口(人)
むつ市	864.20	52,865
大間町	52.09	4,547
東通村	295.32	5,777
風間浦村	69.46	1,562
佐井村	135.05	1,677
管内計	1,416.12	66,428
県全体との比較	14.7%	5.5%
青森県全体	9,645.95	1,216,386

人口：令和５年２月１日 現在・青森県の推計人口（県統計分析課）
面積：令和４年 10 月１日 現在・令和４年全国都道府県市区町村別面積調べ

■ 産業別の就業人口

市町村名	就業人口（人） 総数	1次産業	2次産業	3次産業
むつ市	24,989	1,753	4,835	18,568
下北郡	7,261	1,838	1,807	3,803
管内計	32,250	3,591 (11.1%)	6,642 (20.6%)	22,371 (69.4%)
青森県全体	602,391	67,001 (11.1%)	118,134 (19.6%)	404,441 (67.1%)

※就業人口は、令和２年 10 月１日現在（国勢調査）
就業人口の総数には「不詳」を含むため内訳を合計しても総数に一致しない
※括弧書きは、総数に占める構成比

■ くらしと文化

安渡館の桜
＜むつ市＞

重要無形文化財 下北の能舞
＜東通村＞

日本の秘境 仏ヶ浦
＜佐井村＞

濃霧の中の下風呂温泉街
＜風間浦村＞

尻屋崎灯台と寒立馬
＜東通村＞

■ 組　　織

合計 62 名（非常勤含む）

下北地域県民局長 → 地域整備部長
- 次長（事務）
- 次長（技術）
  - 建設管理課 7名
  - 用地課 10名
  - 企画整備課 2名
  - 道路施設・高規格道路建設課 20名
  - 河川砂防施設課 15名
  - 建築指導課 5名
- むつ南・白糠バイパス整備推進監

■ 令和5年度事業総括表

（単位：千円）

年度	事業名		道路	河川	ダム	砂防	海岸	港湾	建築	災害	計
令和4年度	補助事業	最終	3,225,583	420,000	0	494,700	336,400	604,000	117,278	522,236	5,720,197
		当初	2,180,583	160,000	0	339,700	256,400	604,000	117,278	－	3,657,961
	単独事業	最終	1,609,776	343,542	63,801	348,237	128,887	56,316	5,042	－	2,555,601
		当初	1,453,247	343,542	63,801	348,237	128,887	56,316	5,042	－	2,399,072
	計	最終	4,835,359	763,542	63,801	842,937	465,287	660,316	122,320	522,236	8,275,798
		当初(A)	3,633,830	503,542	63,801	687,937	385,287	660,316	122,320	－	6,057,033
令和5年度	補助事業		2,974,477	354,290	0	354,400	270,000	561,000	54,000	－	4,568,167
	単独事業		1,427,486	344,942	66,127	213,907	174,000	59,133	5,500	－	2,291,095
	計	(B)	4,401,963	699,232	66,127	568,307	444,000	620,133	59,500	－	6,859,262
対前年度当初比(B/A)			121.1%	138.9%	103.6%	82.6%	115.2%	93.9%	48.6%	－	113.2%

※令和５年度予算については、内示ベース。令和４年度補正予算は、令和４年度最終欄に含まれます。



■ 令和5年度 管内主要事業一覧

（単位：百万円）

事業種別	事業名	施工箇所	全体計画	事業期間	全体事業費	令和5年度予定	摘要
道路改築	国道279号 道路改築事業（奥内BP）	むつ市 奥内	延長 11,000m 幅員 7.0(13.5)m	R4～	24,900	事業費 50 道路予備設計B	
	国道279号 道路改築事業（むつ南BP）	むつ市 田名部	延長 9,010m 幅員 7.0(13.5)m	H15～	25,000	事業費 900 道路土工、道路改良工 函渠工、地盤改良工	
	国道338号 道路改築事業（大湊川原）	むつ市 大湊	延長 3,670m 幅員 6.5(16.0)m	H20～	2,497	事業費 850 道路改良工、用地補修	
道路災害防除	国道279号（易国間地区）	風間浦村 易国間地区	延長 1,100m	H29～	650	事業費 18 法面工	道路法面
広域避難路確保	国道279号 道路改築事業（木野部工区）	むつ市 大畑町 木野部	延長 2,200m 幅員 6.0(9.0)m	R2～	10,600	事業費 56 調査・設計	
橋梁	むつ尻屋崎線 橋梁架替事業（赤坂橋）	むつ市 田名部	延長 70.7m 幅員 6.0(12.0)m	H26～	1,350	事業費 30 旧橋脚撤去	
総合流域防災事業	奥戸川（大間町）	大間町 奥戸	築堤 1,430m 掘削 1,640m	H27～	900	事業費 50 築堤・護岸	
河川メンテナンス事業	新田名部川（むつ市）	むつ市 若松町	分流水門 1基 潮止堰 1基	R2～	1,000	事業費 250 水門更新	
侵食対策事業	烏沢海岸（むつ市）	むつ市 烏沢	人工リーフ 11基	S60～	9,576	事業費 180 人工リーフ工	
海岸メンテナンス事業	稲崎・入口海岸（東通村）	東通村 野牛	傾斜護岸工 延長 297m	H29～	800	事業費 20 護岸工	
	川内海岸	むつ市 川内町	波返工補修、消波工嵩上げ	R4～	100	事業費 20 護岸改築	
火山砂防事業	大荒川（むつ市）	むつ市 大平	土石流堆積工 1箇所 砂防えん堤 1基	H27～	1,050	事業費 30 砂防えん堤工	
	北畑沢（むつ市川内町）	むつ市 川内町	砂防えん堤 2基 渓流保全工 459m	H29～	420	事業費 10 砂防環境工	
通常砂防事業	地蔵堂沢（むつ市脇野沢）	むつ市 脇野沢 蛸田	砂防えん堤 2基 渓流保全工 111m	H27～	470	事業費 10 砂防環境工	
	南大湊上町沢（むつ市大湊）	むつ市 大湊	砂防えん堤工 1基 渓流保全工 520m	R3～	600	事業費 10 用地測量	
急傾斜地崩壊対策	甲平ノ下区域	下北郡 風間浦村 下風呂	延長 290m	H29～	740	事業費 40 法面工	
	大佐井川目1号区域	下北郡 佐井村 佐井	延長 186m	R2～	340	事業費 40 法面工	
	釣屋浜1号区域	むつ市 大畑町 釣屋浜	延長 143m	H26～	249	事業費 39 法面工	
	白糠4号区域	下北郡 東通村 白糠	延長 170m	R1～	270	事業費 24 法面工	
	桧川区域	むつ市 川内町 桧川	延長 200m	R3～	240	事業費 40 法面工	
災害関連事業	脇野沢川	むつ市 脇野沢 源向	延長 317m	R4～	275	事業費 195 掘削・護岸 調査設計・用地補償	
地方創生港整備推進交付金事業	大湊港 大湊地区	むつ市 大平町	岸壁・物揚場・船揚場 補修 一式	R4～	300	事業費 90 係留施設補修	
	大間港 根田内地区	大間町 大間	波除堤 100m	H25～	262	事業費 72 波除堤整備	
	仏ヶ浦港 長後地区	佐井村 長後	防波堤 100m	H6～	1,701	事業費 138 防波堤整備	

庁舎位置図

測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R4JHs 53-GISMAP56416号

青森県 下北地域県民局 地域整備部

〒035-0073　むつ市中央一丁目１番８号
TEL 0175-22-8581(代表)　FAX 0175-22-9540
ホームページアドレス
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/sh-seibi/

道　　路

■ 下北管内の道路現況

（令和2年3月31日現在）

番号		(路線番号)路線名	実延長(m)	改良状況 改良済(m)	改良率(%)	橋梁 箇所	延長(m)	トンネル 箇所	延長(m)
1	国道	国道279号	76,602	76,440	99.8	18	702	0	0
2	国道	国道338号	158,207	135,657	85.7	85	1,999	4	119
		小　計	234,809	212,097	90.3	103	2,701	4	119
1	主要地方道	(04)むつ恐山公園大畑線	25,105	23,106	92.0	7	107	0	0
2	主要地方道	(06)むつ尻屋崎線	8,257	8,257	100.0	5	18	0	0
3	主要地方道	(07)むつ東通村線	20,010	19,923	99.6	3	88	0	0
4	主要地方道	(46)川内佐井線	24,174	22,637	93.6	11	130	0	0
		小　計	77,546	73,923	95.3	26	343	0	0
1	一般県道	(172)尻屋袋部線	7,239	6,675	92.2	1	5	0	0
2	一般県道	(174)長坂大湊線	5,169	4,264	82.5	2	16	0	0
3	一般県道	(175)九艘泊脇野沢線	6,671	6,671	100.0	8	105	0	0
4	一般県道	(176)赤川下北停車場線	4,596	4,596	100.0	1	70	0	0
5	一般県道	(177)海老川新町線	2,462	2,462	100.0	1	3	0	0
6	一般県道	(232)大畑港線	288	288	100.0	0	0	0	0
7	一般県道	(248)尻労小田野沢線	14,348	13,046	90.9	2	11	0	0
8	一般県道	(253)長後川内線	10,460	9,782	93.5	16	678	0	0
9	一般県道	(266)関根蒲野沢線	3,585	2,595	72.4	0	0	0	0
10	一般県道	(271)赤川停車場線	769	769	100.0	1	3	0	0
11	一般県道	(272)下北停車場線	1,341	1,260	94.0	1	81	0	0
12	一般県道	(273)田名部停車場線	344	344	100.0	1	3	0	0
13	一般県道	(274)陸奥関根停車場線	347	347	100.0	0	0	0	0
14	一般県道	(275)川代停車場線	98	98	100.0	0	0	0	0
15	一般県道	(277)正津川停車場線	115	115	100.0	0	0	0	0
16	一般県道	(278)大畑停車場線	456	456	100.0	0	0	0	0
17	一般県道	(284)薬研佐井線	22,719	72	0.3	21	267	0	0
		小　計	81,007	53,840	66.5	55	1,242	0	0
合　計			393,362	339,860	86.4	184	4,286	4	119

■ 国道279号災害復旧工事 小赤川橋(令和5年3月竣功)

河　　川

■ 河川の現況

（令和5年3月現在）

級別	水系名	河川数	区間延長(m)	備考
2級河川	田名部川（タナブガワ）	11	47,483.6	田名部川、小川、青平川、目名川他
	今泉川（イマイズミガワ）	3	8,100.0	今泉川、松田川、天狗川
	正津川（ショウづガワ）	2	17,250.0	正津川、宇曽利湖
	川内川（カワウチガワ）	12	37,699.1	川内川、名目床沢、本渦貝沢、大利屋川他
	戸沢川（トザワガワ）	2	2,350.0	戸沢川、柳ノ沢川
	奥戸川（オクノヘガワ）	2	7,500.0	奥戸川、小川代川
	野牛川（ノーギガワ）	2	7,600.0	野牛川、石釜沢
	その他(支川が無い単川)	14	64,963.6	大畑川、脇野沢川、出戸川、大佐井川他
	合　計	48	192,946.3	

※区間延長は河岸延長とは異なる

■「青森県ふるさとの水辺サポーター制度」によるボランティア活動

海　　岸

■ 下北管内の海岸現況

（令和5年3月現在）

所管別		海岸線延長(m)	海岸保全区域延長(m)	海岸保全施設の現況 堤防(m)	護岸(m)	小計(m)	突堤 (基)	突堤 (m)	離岸堤(人工リーフ含む) (基)	離岸堤(人工リーフ含む) (m)	消波工・消波堤(m)	水門・陸閘等(箇所)
下北管内	国交省水管理・国土保全局	169,756	58,782	2,752	37,238	39,990	79	2,617	118	12,453	16,420	49
	国交省港湾局	36,024	18,546	3,549	9,264	12,813	12	525	21	3,607	0	10
	計	205,780	77,328	6,301	46,502	52,803	91	3,142	139	16,060	16,420	59
県全体	国交省水管理・国土保全局	436,568	213,104	39,156	92,901	132,057	199	9,321	393	33,050	53,549	56
	国交省港湾局	117,784	64,001	12,213	23,215	35,428	44	2,902	83	13,860	2,013	35
	計	554,352	277,105	51,369	116,116	167,485	243	12,223	476	46,910	55,562	91

土砂災害・雪崩対策

■ 土砂災害・雪崩対策の現状

（令和5年3月現在）

			危険箇所 要対策箇所数	危険箇所区域保全人家戸数	着手箇所及び着手率 箇所数	着手率	整備箇所及び整備率 箇所数	整備率
下北管内	土砂災害	土石流	97箇所	1,338戸	39箇所	40.2%	36箇所	37.1%
		地すべり	6箇所	264戸	1箇所	16.7%	1箇所	16.7%
		急傾斜地	78箇所	3,449戸	65箇所	83.3%	46箇所	59.0%
		合　計	181箇所	5,051戸	105箇所	58.0%	83箇所	45.9%
	雪崩対策		117箇所	2,013戸	0箇所	0.0%	0箇所	0.0%
県全体	土砂災害	土石流	645箇所	10,181戸	205箇所	31.8%	180箇所	27.9%
		地すべり	64箇所	4,519戸	22箇所	34.4%	18箇所	28.1%
		急傾斜地	805箇所	14,249戸	538箇所	66.8%	335箇所	41.6%
		合　計	1,514箇所	28,949戸	765箇所	50.5%	533箇所	35.2%
	雪崩対策		1,003箇所	14,779戸	24箇所	2.4%	24箇所	2.4%

■ 土砂災害警戒区域等の指定状況

（令和4年3月現在）

		土砂災害特別警戒区域(レッド)	土砂災害警戒区域(イエロー)のみ	計	指定市町村数
下北管内	土石流	106箇所	43箇所	149箇所	4市村
	地すべり	0箇所	10箇所	10箇所	3市村
	急傾斜地	315箇所	43箇所	358箇所	5市町村
	合　計	421箇所	96箇所	517箇所	5市町村
県全体	土石流	716箇所	441箇所	1,157箇所	31市町村
	地すべり	0箇所	84箇所	84箇所	19市町村
	急傾斜地	2,599箇所	204箇所	2,803箇所	36市町村
	合　計	3,315箇所	654箇所	4,044箇所	36市町村

港湾概況

■ 入港船舶数

	外航船 隻数	外航船 総トン数	内航船（全体） 隻数	内航船（全体） 総トン数	内航船（フェリーのみ） 隻数	内航船（フェリーのみ） 総トン数	計 隻数	計 総トン数
平成30年	12	34,562	3,249	7,175,369	705	1,347,960	3,261	7,209,931
令和元年	12	38,904	3,101	7,830,704	685	1,309,720	3,113	7,869,608
令和2年	10	37,937	3,053	7,062,051	674	1,288,688	3,063	7,099,988
令和3年	5	16,986	3,115	7,731,935	666	1,273,392	3,120	7,748,921
令和4年	3	9,499	2,882	6,444,678	663	1,267,656	2,885	6,454,177

■ 取扱貨物量

	外航船 輸出	外航船 輸入	内航船（全体） 移出	内航船（全体） 移入	内航船（うちフェリーによる車両） 移出	内航船（うちフェリーによる車両） 移入	計
平成30年	14,816	17,500	2,965,426	344,032	0	0	3,341,774
令和元年	17,488	21,299	2,541,279	163,134	176,100	187,375	2,743,200
令和2年	28,383	10,500	2,051,756	41,206	8,227	8,615	2,131,845
令和3年	11,668	7,000	2,203,810	124,406	8,829	9,308	2,346,884
令和4年	6,939	3,350	2,019,050	116,106	13,621	14,721	2,145,445